

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

15 Φεβρουαρίου 2019 | ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ | Αρ. Φύλλου **35**

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/6580/434

Καθορισμός συμπληρωματικών ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης στο διατηρητέο κτίριο επί της οδού Αριστοτέλους 5Α και 5Β, στο Ο.Τ. 54, Τ26 του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Πειραιά (Ν. Αττικής).

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 6 (παρ. 3.α και 3.γ) του ν. 4067/2012 «Νέος Οικοδομικός Κανονισμός» (Α' 79), όπως ισχύει.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005, Α΄98).

3. Την αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦ.Α.Δ.ΑΤΤΙΚΗΣ/230181/138060/8197/15-07-2016 απόφαση και το υπ' αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦ.Α.Δ.ΑΤΤΙΚΗΣ/285661/171440/9923/14-09-2016 έγγραφο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Δυτικής Αττικής, Πειραιώς και Νήσων.

4. Το αριθμ. 15/συν. 9η/07-06-2018 πρακτικό του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής Πειραιά.

5. Την από 24-09-2018 αιτιολογική έκθεση της Διεύθυνσης Αρχιτεκτονικής Οικοδομικών Κανονισμών και Αδειοδοτήσεων του ΥΠΕΝ και το αριθμ. 63392/ 4154/ 24-09-2018 έγγραφο της ίδιας υπηρεσίας προς το Δήμο Πειραιά.

6. Την από 25-09-2018 (αριθμ. ΥΠΕΝ:65247/ 28-09-2018) σύμφωνη γνώμη των ενδιαφερομένων.

7. Τις αριθμ. 47/συν.5η/08-06-2017, 237/συν.19η/ 22-10-2018 και 245/συν.20η/31-10-2018 γνωμοδοτήσεις του Κεντρικού Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής.

8. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού του οικείου Ο.Τ.Α., αποφασίζουμε:

Α. Στο κτίριο που βρίσκεται επί της οδού Αριστοτέλους 5Α και 5Β στο Ο.Τ. 54, Τ26 του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Πειραιά (Ν. Αττικής) φερόμενο ως ιδιοκτησία της Εταιρείας «Απεικονιστική Χαλάτση Α.Ε.» και το οποίο έχει χαρακτηρισθεί ως διατηρητέο με την αριθμ. 21745/1214/16-03-1987 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (Δ΄420), πέραν των προβλεπομένων, επιτρέπονται τα εξής:

1. Διόρθωση προσμετρούμενης επιφάνειας χώρων του υπογείου στο Συντελεστή Δόμησης (Σ.Δ.).

2. Αλλαγή όψεων προς τον ακάλυπτο χώρο.

3. Μετατροπή κύριας εισόδου.

4. Μικρές μεταβολές στις διαστάσεις των κουφωμάτων της εγκεκριμένης προσθήκης (Γ΄ και Δ΄ ορόφου).

5. Καθορισμός χρωμάτων των ξύλινων κουφωμάτων της διατηρητέας όψης, των μεταλλικών κιγκλιδωμάτων και των κουφωμάτων αλουμινίου της προσθήκης.

6. Κατασκευή προσθήκης καθ' ύψος.

7. Νέα εσωτερική διαρρύθμιση.

8. Αφαίρεση τμήματος στέγης στον Γ΄ όροφο για λειτουργικούς λόγους.

9. Κατασκευή του φέροντος οργανισμού του κλιμακοστασίου από οπλισμένο σκυρόδεμα αντί της προβλεπόμενης σύμμεικτης κατασκευής.

10. Δημιουργία επιπλέον στάσης του βοηθητικού ανελκυστήρα στο υπόγειο.

Β. Οι ανωτέρω επεμβάσεις αποκατάστασης του κτιρίου, προσθήκης καθ' ύψος, νέας εσωτερικής διαρρύθμισης, διαμορφώσεων του ακάλυπτου χώρου του οικοπέδου και λοιπές οικοδομικές εργασίες γίνονται σύμφωνα με την υποβληθείσα αρχιτεκτονική μελέτη και τα προβλεπόμενα στην αριθμ. 230181/138060/8197/15-07-2016 απόφαση της Εφορείας Αρχαιοτήτων Δυτικής Αττικής, Πειραιώς και Νήσων του ΥΠΠΟΑ, όπως περιγράφεται στην τεχνική έκθεση και φαίνεται στα δεκαέξι (16) σχετικά πρωτότυπα διαγράμματα (διάγραμμα δόμησης σε κλίμακα 1:100, εννέα (9) κατόψεις, τρεις (3) τομές, δύο (2) όψεις και σχέδιο θύρας εισόδου σε κλίμακα 1:50), που θεωρήθηκαν από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τοπογραφικών Εφαρμογών και που αντίτυπά τους σε φωτοσμίκρυνση συνδημοσιεύονται με την παρούσα απόφαση.

Γ. Η ορθή εφαρμογή των ρυθμίσεων που προβλέπονται από την παρούσα απόφαση πραγματοποιείται κατά τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις.

Δ. Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις:

α) της αριθμ. 21745/1214/16-03-1987 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων «Χαρακτηρισμός ως διατηρητέων τριακοσίων πενήντα εννέα (359) κτιρίων που βρίσκονται στο τμήμα της πόλης του Πειραιά που χαρακτηρίστηκε ως παραδοσιακό με το από 27-7/27-8-1982 π.δ/γμα (ΦΕΚ 410/Δ΄/1982) και ενός κτιρίου που βρίσκεται εκτός του παραπάνω τμήματος και καθορισμός ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης» (Δ΄420),

β) της αριθμ. 43362/09-10-2008 απόφασης Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων «Καθορισμός συμπληρωματικών ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης στο διατηρητέο κτίριο που βρίσκεται επί της οδού Αριστοτέλους 5α- 5β του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του δήμου Πειραιώς (Ν. Αττικής)» (ΑΑΠ 476).


Ε. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Αθήνα, 25 Ιανουαρίου 2019

Ο Υπουργός


ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ




ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΟΨΗΣ ΥΠΟΓΕΙΟΥ
Βοηθητικός χώρος - δεν προσμετράται στο Σ.Δ. (ΝΟΚ - αρ.11 παρ.6θ) εκτός από τους χώρους κύριας χρήσης, πλην του κοινόχρηστου κλιμακοστασίου (ΝΟΚ - αρ.11, παρ.6δ), όπως αυτοί εμφανίζονται στο διάγραμμα και στην αντίστοιχη κάτοψη υπογείου



ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΟΨΗΣ ΙΣΟΓΕΙΟΥ
Δεν προσμετράται στο Σ.Δ. επιφάνεια ισογείου 40,00 μ²
(ΝΟΚ - αρ.11 παρ.6δ)




ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΟΨΗΣ Α' ΟΡΟΦΟΥ




ΤΟΜΗ 1 - 1


ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα, από το ηλεκτρονικό αρχείο, έγινε σμίκρυνση κατά ποσοστό 33%



ΟΥ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΟΨΗΣ Β' ΟΡΟΦΟΥ



ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΟΨΗΣ Γ' ΟΡΟΦΟΥ



ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΟΨΗΣ Δ' ΟΡΟΦ


1. ΟΡΟΙ ΔΟΜΗΣΗΣ :
Δήμος Πειραιά:Π.Δ. 18.7.1978(Φ.Ε.Κ. 359Δ')
Β.Δ. 03.09.1958(Φ.Ε.Κ. 213Α')
Ποσοστό κάλυψης : 70%
Σ.Δ. : 4,2
Hmax = 27,00 μ.

2. ΕΜΒΑΔΟΝ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ :
19,92 x(9,88+10,02)/2= **198,20 τ.μ.**

Επιφάνειες που μετρούν στην κάλυψη 

Επιφάνειες που μετρούν στη δόμηση 

Επιφάνειες που ΔΕΝ μετρούν στη δόμηση 



3.**ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΛΥΨΗΣ :**

α. ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΗ ΚΑΛΥΨΗ = 7
β. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΛΥΨΗ :
19,92 x(9,88+10,02)/2 - [(4,52+4,
γ. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΚΑΛΥΨΗ :
19,92 x(9,88+10,02)/2 - [(4,52+4,

4. **ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΟΜΗΣΗΣ** :
α. ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΗ ΔΟΜΗΣΗ : 19
β. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΔΟΜΗΣΗ :
Ισόγειο : 19,92 x(9,88+10,02)/2 -
Όροφος Α' : 19,92 x(9,88+10,02)
Όροφος Β' : 19,92 x(9,88+10,02)

Συνολική υφιστάμενη δόμηση : 1
Επιτρεπόμενη προσθήκη: 832,4

γ. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΟΜΗΣΗ :

Υπόγειο : 4,35*2,85 + 0,80*3,55 + 7,10
= 12,40 + 2,84 + 37,60 + 16,70 - (17,
Ισόγειο : 19,92*10.02/2 + 19.92*9.88/2
= 99.80 + 98.40 - 17.94 - 0.55 - 0.45 -
Όροφος Α' : 19,92*10.02/2 + 19.92*9.8
= 99.80 + 98.40 - 17.94 - 20.80 - 0.55
Όροφος Β' : 19,92*10.02/2 + 19.92*9.8
= 99.80 + 98.40 - 17.94 - 20.80 - 0.55 -
Όροφος Γ' : 19.92*10.02/2 + 19.92*9.8
- 0.50x1.10 - 0.50x0.90 = 99.80 + 98.4
Όροφος Δ' : 19.92*10.02/2 + 19.92*9.8
= 99.80 + 98.40 - 17.94 - 47.23 - 19.20
Όροφος Ε' : (10,10+10,00)x4,55/2 + 8,
= 45,73 + 46,77 - 24,60 - 9,00 = 58,9
Όροφος ΣΤ' : (10,10+10,00)x4,55/2 +
= 45,73 + 46,77 - 24,60 - 18,50 = 49,

Σημ.: Στο ισόγειο έχει αφαιρεθεί από τη
Επίσης, έχουν αφαιρεθεί τα κοιν
Συνολική προτεινόμενη δόμηση : 51.14

4. **ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ :**
Επιτρεπόμενο μέγιστο ύψος: 27.00
Προτεινόμενο μέγιστο ύψος : 22.30
ή 23.65

5. Απόσταση Δ :
3,00 +0,1x Hmax -->3,00+0,10*27,0
Η απόσταη Δ δεν εφαρμόζεται στην
του οικοπέδου, έχει τις ίδιες διαστάσ
προ υφιστάμενο του Γ.Ο.Κ. 73 & 85
των Γ.Ο.Κ. 73 & 85

6. ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΓΚΟΥ :
α. ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟΣ ΟΓΚΟΣ:
για κτίρια με μέγιστο ύψος >8,50μ
β. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΟΓΚΟΣ:
Ισόγειο - όροφος Α' - όροφος Β' :
όροφος Γ' - όροφος Δ΄: (99.80 +
όροφος Ε': ((10.10+10.00)x4.55/
όροφος ΣΤ': (45.73+46.88)x3.15
Στέγη : 47.23 x 0.85/2 = 20.10 μ³
Συνολικός προτεινόμενος όγκος :


7. **ΕΛΕΓΧΟΣ ΗΜΙΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩ**
ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟΙ ΗΜΙΥΠΑΙΘΡΙΟΙ
ΆΡΑ 291,66*0,40
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΙ ΕΞΩΣΤ ΕΣ (<2
ΟΡΟΦΟΣ Β' : διατηρούνται οι υπάρ
(2,40x0,75)x2 = 3,6
ΟΡΟΦΟΣ Γ΄: Μετά την απότμηση
ΟΡΟΦΟΣ Ε΄: Λόγω υποχώρησης

Άρα, συνολικοί προτεινόμενοι εξ


ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΙ ΗΜΙΥΠΑΙΘ
ΟΡΟΦΟΣ Ε΄: Η/Υ1 = 4,50x2,00 =
ΟΡΟΦΟΣ ΣΤ΄: Η/Υ2 = 2,15x8,60 =

Άρα, συνολικοί προτεινόμενοι ημ


8. **ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ** :
Δήμος Πειραιά - **ΖΩΝΗ Α** : Κλιν
Προτεινόμενη δόμηση/50 = 720,
Λόγω διατηρητέου κτίσματος κα



ϽΨΗΣ Δ' ΟΡΟΦΟΥ



ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΟΨΗΣ Ε' ΟΡΟΦΟΥ (προσθήκη)



ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΟΨΗΣ ΣΤ' ΟΡΟΦΟΥ (προσθήκη)

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΧΙΤ.
Το παρόν σχεδιάγραμμα μελετη
το ΚΕ.Σ.Α. την 31-10-2018
και εγκρίθηκε σύμφωνα με την υ
245 γνωμοδότηση του
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Ε. ΚΛΑΜΠΑΤΣΕΑ Α. ΜΠΕΣΣΑ

ΗΣ :

ΙΗ ΚΑΛΥΨΗ = 70% ---> 198,20 x 0,70 = 138,74 μ²
ΚΑΛΥΨΗ :
,02)/2 - [(4,52+4,45)x4,00/2] = 198,20-17,94= 180,26 μ²
ΙΗ ΚΑΛΥΨΗ :
,02)/2 - [(4,52+4,45)x4,00/2] = 198,20-17,94= 180,26 μ²

ΗΣ :
ΙΗ ΔΟΜΗΣΗ : 198,20 x 4,2 = 832,44 μ²
ΔΟΜΗΣΗ :
:(9,88+10,02)/2 - [(4,52+4,45)x4,00/2] = 198,20-17,94= 180,26 μ²
92 x(9,88+10,02)/2 - [(4,52+4,45)x4,00/2] = 198,20-17,94= 180,26 μ²
92 x(9,88+10,02)/2 - [(4,52+4,45)x4,00/2] = 198,20-17,94= 180,26 μ²

μενη δόμηση : 180,26+180,26+180,26 = 540,78 μ²
προσθήκη: 832,44 - 540,78 = 291,66 μ²

ΝΗ ΔΟΜΗΣΗ :

0,80*3,55 + 7,10*5,30 + 4,35*3,90 - (2,85*6,10 + 1,65*0,60) =
60 + 16,70 - (17,40 + 1,00) = 51,14 μ²
2 + 19.92*9.88/2 - (4.52+4.45)*4.00/2 - 0.50x1.10 - 0.50x0.90 - 40.00 =
94 - 0.55 - 0.45 - 40.00 = 139.26 μ²
.02/2 + 19.92*9.88/2 - (4.52+4.45)*4.00/2 - 5.20*4.00 - 0.50x1.10 - 0.50x0.90 - 4.20*2.50 =
.94 - 20.80 - 0.55 - 0.45 - 10.50 = 147.96 μ²
.02/2 + 19.92*9.88/2 - (4.52+4.45)*4.00/2 - 5.20x4.00 - 0.50x1.10 - 0.50x0.90 =
94 - 20.80 - 0.55 - 0.45 = 158.46 μ²
02/2 + 19.92*9.88/2 - (4.52+4.45)x4.00/2 - 13.12x3.60 - (4.00x4.40+3.50x0.70+2.35x0.80) -
0 = 99.80 + 98.40 - 17.94 - 47.23 - 21.93 - 0.55 - 0.45 = 110.10 μ²
.02/2 + 19.92*9.88/2 - (4.52+4.45)*4.00/2 - 13.12x3.60 - 4.80x4.00 - 0.50x1.10 - 0.50x0.90 =
94 - 47.23 - 19.20 - 0.55 - 0.45 = 112.83 μ²
0,00)x4,55/2 + 8,55x5,47 - 4.00x6,15 - 2,00x4,50 =
,60 - 9,00 = 58,90 μ²
10,00)x4,55/2 + 8,55x5,47 - 4,00x6,15 - 2,15x8,60 =
,60 - 18,50 = 49,40 μ²

αφαιρεθεί από τη δόμηση επιφάνεια 40,00 μ² καθώς αποτελεί κοινόχρηστο χώρο (ΝΟΚ, αρ. 11, παρ. 6δ).
αφαιρεθεί τα κοινόχρηστα κλιμακοστάσια για επιφάνεια έως 25,00 μ² ανά όροφο (ΝΟΚ, αρ. 11, παρ. 6δ).
η δόμηση : 51.14 + 139.26 + 147.96 + 158.46 + 110.10 + 112.83 + 58.90 + 49.40 = **828.05 μ² < 832.44 μ²**

στο ύψος: 27.00 μ.
το ύψος : 22.30 μ. (από τη στάθμη +0.00μ)
ή 23.65 μ. (από τη διαμορφωμένη στάθμη του εδάφους του ακαλύπτου χώρου)

>3,00+0,10*27,00=5,70 μ.
φαρμόζεται στην προκειμένη περίπτωση. Ο ακάλυπτος χώρος στο νοτιοανατολικό όριο
τις ίδιες διαστάσεις με αυτές που είχε στο υφιστάμενο κτίσμα. Το διατηρητέο κτίριο είναι
υ Γ.Ο.Κ. 73 & 85 και ο υφιστάμενός ακάλυπτος χώρος του, προϋπάρχει των διατάξεων
5

:
ΝΟΣ ΟΓΚΟΣ:
στο ύψος >8,50μ., έχουμε: Σ.Ο. = 4,5*Σ.Δ ---> Σ.Ο. = 4,5*832,44 = **3.746,00 μ³**
ΝΟΣ ΟΓΚΟΣ:
ς Α' - όροφος Β' : 180.26 x (2.90+3.00+3.55) = 1.703,50 μ³
φος Δ': (99.80 + 98.40 - 17.94 - 47.23) x (3.20 + 3.35)= 133.00 x 6.55 = 871.20 μ³
10+10.00)x4.55/2 + (5.57+3.00)x5.47) x 3.20 = (45.73+46.88)x3.10 = 287.09 μ³
5.73+46.88)x3.15 = 291.72 μ³
0.85/2 = 20.10 μ³
εινόμενος όγκος : 1.703,50+871,20+287,09+291,72+20,10 = **3.173,61 μ³ < 3.746,00 μ³**


ΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΣΤΩΝ :
ΗΜΙΥΠΑΙΘΡΙΟΙ ΧΩΡΟΙ ΚΑΙ ΕΞΩΣΤΕΣ: Σ.Δ.*40%
ΡΑ 291,66*0,40 = 116,66 μ²
Ι ΕΞΩΣΤ ΕΣ (<20% => 291,66 x 20%= 58,33 μ²) :
ηρούνται οι υπάρχοντες δύο εξώστες του διατηρητέου κτίσματος,εμβαδού:
40x0,75)x2 = 3,60 μ²
ά την απότμηση της στέγης, δημιουργείται εξώστης εμβαδού 13,12x1,20 = 15,74 μ²
ω υποχώρησης του Ε' ορόφου, δημιουργείται εξώστης εμβαδού 13,12x1,55 = 20,34 μ²

προτεινόμενοι εξώστες : 3,60 + 15,74 + 20,34 = 39,68 μ² < 58,33 μ²

ΝΟΙ ΗΜΙΥΠΑΙΘΡΙΟΙ ΧΩΡΟΙ (<20% => 291,66 x 20%= 58,33 μ²) :
1 = 4,50x2,00 = 9,00 μ²
Υ2 = 2,15x8,60 = 18,50 μ²

προτεινόμενοι ημιυπαίθροι χώροι : 9,00 + 18,50 = 27,50 μ² < 58,33 μ²

ΜΕΥΣΗΣ :
- **ΖΩΝΗ Α** : Κλινική : 1θέση/50 μ²
όμηση/50 = 720,64/50 = 14,40 --> 14 θέσεις στάθμευσης
έου κτίσματος και προσθήκης καθ΄ύψος, οι θέσεις στάθμευσης δεν υλοποιούνται.



Το παρόν διάγραμμα συνοδεύει
την από 24/9/2018 αιτιολογική
έκθεση της Δ/νσης Α.Ο.Κ.Α.
Τμήματος Δ.Κ.
Η Τμηματάρχης
ΕΙΡΗΝΗ ΦΙΤΣΑ

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΩΜΑΤΟΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ

ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΗ ΧΑΛΑΤΣΗ Α.Ε.

ΕΡΓΟ

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ υπ. αριθμ. 263 /2009 Ο.Α. για:

- Αλλαγή χρήσης από 'ιδιωτικό πολυιατρείο' σε 'αυτόνομο κτίριο παροχής υπηρεσιών υγείας' (ειδικό κτίριο – κτίριο υγείας και πρόνοιας).
- Κατασκευή προσθήκης.
- Αλλαγή αρχιτεκτονικής μελέτης.
- Αλλαγή μελέτης ανελκυστήρα.

ΘΕΣΗ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 5Α & 5Β, ΠΕΙΡΑΙΑΣ

ΠΙΝΑΚΙΔΑ

ΘΕΜΑ ΠΙΝΑΚΑ

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΟΜΗΣΗΣ

Α/Α ΠΙΝΑΚΑ: A2

ΚΛΙΜΑΚΑ: 1 : 100

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ

ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ

ΕΥΓΕΝΙΑ ΑΓΡΑΦΙΩΤΟΥ - ΜΕΤΑΞΑ


ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ - ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π. - M.Sc.


ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΜΑΡΤΙΟΣ 2018

ΣΦΡΑΓΙΔΑ

ΕΥΓΕΝΙΑ ΑΓΡΑΦΙΩΤΟΥ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠ
Α.Μ. Τ.Ε.Ε. 101709
ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 32 - ΜΑΡΟΥΣΙ - Τ.Κ. 15122
ΔΟΥ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ - ΑΦΜ: 061019345

ΥΠΟΓΡΑΦΗ


Συνολική επιφάνεια Υπογείου :
Eυπ. = (15,24 + 15,00)x13,12/2 - (4,52+4,45)x4,00/2 =
= 198,20 - 17,94 = 180,26 μ²
Κύριοι χώροι σε στάθμη υπογείου :
Eυπ.Κ.Χ. = 4,35*2,85 + 0,80*3,55 + 7,10*5,30 + 4,35*3,90 =
= 12,40 + 2,84 + 37,60 + 16,70 - (17,40 + 1,00) = 69,54 μ²
Χώροι που μετρούν στη δόμηση του υπογείου :
Eυπ.Κ.Χ. - Eκλιμ/σιου = 69.54 - (2,85*6,10 + 1,65*0,60) = 51,14 μ²
Επιφάνειες που ΔΕΝ μετρούν στη δόμηση
Το παρόν διάγραμμα συνοδεύει την από 24/9/2018 αιτιολογική έκθεση της Δ/νσης Α.Ο.Κ.Α. Τμήματος Δ.Κ.
Η Τμηματάρχης
ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ
ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΗ ΧΑΛΑΤΣΗ Α.Ε.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ
ΕΡΓΟ
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ υπ. αριθμ. 263 /2009 Ο.Α. για:
• Αλλαγή χρήσης από 'ιδιωτικό πολυιατρείο' σε 'αυτόνομο κτίριο παροχής υπηρεσιών υγείας' (ειδικό κτίριο – κτίριο υγείας και πρόνοιας).
• Κατασκευή προσθήκης.
• Αλλαγή αρχιτεκτονικής μελέτης.
• Αλλαγή μελέτης ανελκυστήρα.
ΘΕΣΗ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 5Α & 5Β, ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΠΙΝΑΚΙΔΑ
ΘΕΜΑ ΠΙΝΑΚΑ
ΚΑΤΟΨΗ ΥΠΟΓΕΙΟΥ
Α/Α ΠΙΝΑΚΑ
Α3
ΚΛΙΜΑΚΑ
1 : 50
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ
ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ
ΕΥΓΕΝΙΑ ΑΓΡΑΦΙΩΤΟΥ - ΜΕΤΑΞΑ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ - ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π. - M.Sc.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΜΑΡΤΙΟΣ 2018
ΣΦΡΑΓΙΔΑ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΕΥΓΕΝΙΑ ΑΓΡΑΦΙΩΤΟΥ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠ
Α.Μ. Τ.Ε.Ε. 101709
ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 32 - ΜΑΡΟΥΣΙ - Τ.Κ. 15122
ΔΟΥ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ - ΑΦΜ: 061019345
server & UPS
E= 11.50 τ.μ.
ΑΣΑΝΣΕΡ (1)
ΑΣΑΝΣΕΡ (2)
Αποθήκη
SHAFT
CONTROL ROOM
WC ΑΜΕΑ
WC & αποδυτήριο
βοηθητικός χώρος εξυπηρέτης μαγνητικού τομογράφου
E = 5.95 m²
COMPUTER ROOM
E = 7.35 m²
Μαγνητικός τομογράφος
E = 40.00 m²
Εμφανιστήριο (3,00m²) με αποθήκη αναλώσιμου υλικού μηχανημάτων
E= 19.30 m²
ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα, από το ηλεκτρονικό αρχείο, έγινε σμίκρυνση κατά ποσοστό 40%



ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
Το παρόν σχεδιάγραμμα μελετήθηκε από
το ΚΕ.Σ.Α. την 31-10-2018
και εγκρίθηκε σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 2-4.5 γνωμοδότηση του
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΟΜΗΣΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ :
(15,24 + 15,00)x13,12/2 - (4,52+4,45)x4,00/2 - 0,50x1,10 - 0,50x0,90 - 40,00 =
= 198,20 - 17,94 - 0,55 - 0,45 - 40,00 = 139,26 μ²
Σημ.: Αφαιρούνται 40,00 μ² από τη δόμηση του ισογείου
(κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο στο επίπεδο εισόδου), βάσει ΝΟΚ / άρθρο 11, παρ. 6δ.
Κοινόχρηστοι χώροι
Επιφάνειες που ΔΕΝ μετρούν στη δόμηση
Το παρόν διάγραμμα συνοδεύει την από 24/9/2018 αιτιολογική έκθεση της Δ/νσης Α.Ο.Κ.Α.
Τμήματος Δ.Κ.
Η Τμηματάρχης
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ
ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ
ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΗ ΧΑΛΑΤΣΗ Α.Ε.
ΕΡΓΟ
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ υπ. αριθμ. 263 /2009 Ο.Α. για:
• Αλλαγή χρήσης από 'ιδιωτικό πολυιατρείο' σε 'αυτόνομο κτίριο παροχής υπηρεσιών υγείας' (ειδικό κτίριο – κτίριο υγείας και πρόνοιας).
• Κατασκευή προσθήκης.
• Αλλαγή αρχιτεκτονικής μελέτης.
• Αλλαγή μελέτης ανελκυστήρα.
ΘΕΣΗ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 5Α & 5Β, ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΠΙΝΑΚΙΔΑ
ΘΕΜΑ ΠΙΝΑΚΑ
ΚΑΤΟΨΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ
Α/Α ΠΙΝΑΚΑ
A4
ΚΛΙΜΑΚΑ
1 : 50
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ
ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ
ΕΥΓΕΝΙΑ ΑΓΡΑΦΙΩΤΟΥ - ΜΕΤΑΞΑ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ - ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π. - M.Sc.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΜΑΡΤΙΟΣ 2018
ΣΦΡΑΓΙΔΑ
ΕΥΓΕΝΙΑ ΑΓΡΑΦΙΩΤΟΥ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠ
Α.Μ. Τ.Ε.Ε. 101709
ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 32 - ΜΑΡΟΥΣΙ - Τ.Κ. 15122
ΔΟΥ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ - ΑΦΜ: 061019345
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
Χώρος αιμοληψίας και test PAP
E= 16.70 m² >8.00 m²
test PAP
WC
E= 1.80 m²
ΑΣΑΝΣΕΡ (2)
SHAFT
Αρχαιολογικό πλατύσκαλο
Υπέρηχος
E= 8.45 m²>8.00 m²
Γραφείο Ιατρού
E= 16.45 m² > 7.00 m²
RECEPTION - ΑΝΑΜΟΝΗ
E= 62.85 m²
74 καθίσματα
ΑΣΑΝΣΕΡ (1)
WC
E= 2.00 m²
RECEPTION
Χώρος υποστήριξης RECEPTION
+0.05
15.00
15.24
13.12
ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα, από το ηλεκτρονικό αρχείο, έγινε σμίκρυνση κατά ποσοστό 40%


ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
Το παρόν σχεδιάγραμμα μελέτης ...
το ΚΕ.Σ.Α. την 31-10-2018
και εγκρίθηκε σύμφωνα με την υπ' αριθμ.
245 Κ... πράξη του
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ... ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Ε. Κ. ΛΑΜΠΡΙΑΝΙΔΗΣ ... Α. ΜΠΕΣΣΑ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΟΜΗΣΗ ΟΡΟΦΟΥ Α':
(15,24 + 15,00)x13,12/2 - (4,52+4,45)x4,00/2 - 4,20x2,50 - 5,17x3,96 - 0,50x1,10 - 0,50x0,90 = 198,20 - 17,94 - 10,50 - 20,47 - 0,55 - 0,45 = 148,30 μ²

Επιφάνειες που ΔΕΝ μετρούν στη δόμηση

Το παρόν διάγραμμα συνοδεύει την από 24/9/2018 αιτιολογική έκθεση της Δ/νσης Α.Ο.Κ.Α. Τμήματος Δ.Κ.
Η Τμηματάρχης
Ειρήνη Ρίγγα





ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ	ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΗ ΧΑΛΑΤΣΗ Α.Ε.	
	ΕΡΓΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ υπ. αριθμ. 263 /2009 Ο.Α. για: • Αλλαγή χρήσης από 'ιδιωτικό πολυιατρείο' σε 'αυτόνομο κτίριο παροχής υπηρεσιών υγείας' (ειδικό κτίριο – κτίριο υγείας και πρόνοιας). • Κατασκευή προσθήκης. • Αλλαγή αρχιτεκτονικής μελέτης. • Αλλαγή μελέτης ανελκυστήρα.	
	ΘΕΣΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 5Α & 5Β, ΠΕΙΡΑΙΑΣ	
ΠΙΝΑΚΙΔΑ	ΘΕΜΑ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΟΨΗ Α' ΟΡΟΦΟΥ	Α/Α ΠΙΝΑΚΑ Α5 ΚΛΙΜΑΚΑ 1 : 50
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ	ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ ΕΥΓΕΝΙΑ ΑΓΡΑΦΙΩΤΟΥ - ΜΕΤΑΞΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ - ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π. - M.Sc.	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΜΑΡΤΙΟΣ 2018
	ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΕΥΓΕΝΙΑ ΑΓΡΑΦΙΩΤΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠ Α.Μ. Τ.Ε.Ε. 101709 ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 32 - ΜΑΡΟΥΣΙ - Τ.Κ. 15122 ΔΟΥ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ - ΑΦΜ: 061019345	ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα, από το ηλεκτρονικό αρχείο, έγινε σμίκρυνση κατά ποσοστό 40%

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
Το παρόν σχεδιάγραμμα μελετήθηκε από
το ΚΕ.Σ.Α. την 31-10-2018
και εγκρίθηκε σύμφωνα με την υπ. αριθμ.
245 Πράξη του
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Ε. ΚΛΑΜΠΑΤΣΕΑ Α. ΜΠΕΣΣΑ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΟΜΗΣΗ ΟΡΟΦΟΥ Β':
(15,24 + 15,00)x13,12/2 - (4,52+4,45)x4,00/2 - 5,17x3,96 - 0,55x1,10 - 0,50x0,90 =
= 198,20 - 17,94 - 20,47 - 0,55 - 0,45 = 158,80 μ²

Επιφάνειες που ΔΕΝ μετρούν στη δόμηση

Το παρόν διάγραμμα συνοδεύει
την από 24/9/2018 αιτιολογική
έκθεση της Δ/νσης Α.Ο.Κ.Α.
Τμήματος Δ.Κ.
Η Τμηματάρχης
ΕΙΡΗΝΗ ΡΙΓΓΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ	
ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ	ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΗ ΧΑΛΑΤΣΗ Α.Ε.
ΕΡΓΟ	ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ υπ. αριθμ. 263 /2009 Ο.Α. για: • Αλλαγή χρήσης από 'ιδιωτικό πολυιατρείο' σε 'αυτόνομο κτίριο παροχής υπηρεσιών υγείας' (ειδικό κτίριο – κτίριο υγείας και πρόνοιας). • Κατασκευή προσθήκης. • Αλλαγή αρχιτεκτονικής μελέτης. • Αλλαγή μελέτης ανελκυστήρα.
ΘΕΣΗ	ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 5Α & 5Β, ΠΕΙΡΑΙΑΣ

ΠΙΝΑΚΙΔΑ	
ΘΕΜΑ ΠΙΝΑΚΑ	ΚΑΤΟΨΗ Β' ΟΡΟΦΟΥ
Α/Α ΠΙΝΑΚΑ	Α6
ΚΛΙΜΑΚΑ	1 : 50

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ	
ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ	ΕΥΓΕΝΙΑ ΑΓΡΑΦΙΩΤΟΥ - ΜΕΤΑΞΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ - ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π. - M.Sc.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΜΑΡΤΙΟΣ 2018
ΣΦΡΑΓΙΔΑ	ΕΥΓΕΝΙΑ ΑΓΡΑΦΙΩΤΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠ Α.Μ. Τ.Ε.Ε. 101709 ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 32 - ΜΑΡΟΥΣΙ - Τ.Κ. 15122 ΔΟΥ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ - ΑΦΜ: 061019345
ΥΠΟΓΡΑΦΗ	

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα, από το ηλεκτρονικό αρχείο, έγινε σμίκρυνση κατά ποσοστό 40%




ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΟΜΗΣΗ ΟΡΟΦΟΥ Γ':
(15,24 + 15,00)x13,12/2 - (4,52+4,45)x4,00/2 - 13,12x3,60 - (3,96x4,37+3,50x0,70+2,35x0,80) -
- 0,50x1,10 - 0,50x0,90 =
= 198,20 - 17,94 - 47,23 - 21,63 - 0,55 - 0,45 = 110,40 μ²

Επιφάνειες που ΔΕΝ μετρούν στη δόμηση 


Το παρόν διάγραμμα συνοδεύει την από 21/9/2018 αιτιολογική έκθεση της Δ/νσης Α.Ο.Κ.Α. Τμήματος Δ.Κ.
Η Τμηματάρχης
Ειρήνη Ρίτσα





ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ	ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΗ ΧΑΛΑΤΣΗ Α.Ε.		
	ΕΡΓΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ υπ. αριθμ. 263 /2009 Ο.Α. για: • Αλλαγή χρήσης από 'ιδιωτικό πολυιατρείο' σε 'αυτόνομο κτίριο παροχής υπηρεσιών υγείας' (ειδικό κτίριο – κτίριο υγείας και πρόνοιας). • Κατασκευή προσθήκης. • Αλλαγή αρχιτεκτονικής μελέτης. • Αλλαγή μελέτης ανελκυστήρα.		
	ΘΕΣΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 5Α & 5Β, ΠΕΙΡΑΙΑΣ		
ΠΙΝΑΚΙΔΑ	ΘΕΜΑ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΟΨΗ Γ' ΟΡΟΦΟΥ	Α/Α ΠΙΝΑΚΑ Α7	ΚΛΙΜΑΚΑ 1 : 50
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ	ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ ΕΥΓΕΝΙΑ ΑΓΡΑΦΙΩΤΟΥ - ΜΕΤΑΞΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ - ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π. - M.Sc.	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΜΑΡΤΙΟΣ 2018	
	ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΕΥΓΕΝΙΑ ΑΓΡΑΦΙΩΤΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠ Α.Μ. Τ.Ε.Ε. 101709 ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 32 - ΜΑΡΟΥΣΙ - Τ.Κ. 15122 ΔΟΥ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ - ΑΦΜ: 061019345	ΥΠΟΓΡΑΦΗ	

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα, από το ηλεκτρονικό αρχείο, έγινε σμίκρυνση κατά ποσοστό 40%


ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΟΜΗΣΗ ΟΡΟΦΟΥ Δ':
(15,24 + 15,00)x13,12/2 - (4,52+4,45)x4,00/2 - 13,12x3,60 - 4,80x3,96 - 0,50x1,10 - 0,50x0,90 =
= 198,20 - 17,94 - 47,23 - 19,00 - 0,55 - 0,45 = 113,00 μ²
Επιφάνειες που ΔΕΝ μετρούν στη δόμηση
Το παρόν διάγραμμα συνοδεύει την από 21/12/2018 αιτιολογική έκθεση της Δ/νσης Α.Ο.Κ.Α. Τμήματος Δ.Κ.
Η Τμηματάρχης
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ
ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ
ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΗ ΧΑΛΑΤΣΗ Α.Ε.
ΕΡΓΟ
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ υπ. αριθμ. 263 /2009 Ο.Α. για:
• Αλλαγή χρήσης από 'ιδιωτικό πολυιατρείο' σε 'αυτόνομο κτίριο παροχής υπηρεσιών υγείας' (ειδικό κτίριο – κτίριο υγείας και πρόνοιας).
• Κατασκευή προσθήκης.
• Αλλαγή αρχιτεκτονικής μελέτης.
• Αλλαγή μελέτης ανελκυστήρα.
ΘΕΣΗ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 5Α & 5Β, ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΠΙΝΑΚΙΔΑ
ΘΕΜΑ ΠΙΝΑΚΑ
ΚΑΤΟΨΗ Δ' ΟΡΟΦΟΥ
Α/Α ΠΙΝΑΚΑ
Α8
ΚΛΙΜΑΚΑ
1 : 50
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ
ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ
ΕΥΓΕΝΙΑ ΑΓΡΑΦΙΩΤΟΥ - ΜΕΤΑΞΑ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ - ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π. - M.Sc.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΜΑΡΤΙΟΣ 2018
ΣΦΡΑΓΙΔΑ
ΕΥΓΕΝΙΑ ΑΓΡΑΦΙΩΤΟΥ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠ
Α.Μ. Τ.Ε.Ε. 101709
ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 32 - ΜΑΡΟΥΣΙ - Τ.Κ. 15122
ΔΟΥ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ - ΑΦΜ: 061019345
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
Χώρος ανάπαυσης ιατρού
E= 20.00 m²
kitchenette
ΑΣΑΝΣΕΡ (2)
ΑΣΑΝΣΕΡ (1)
SHAFT
WC
E= 3.50 m²
Γραφείο Ιατρού
E= 12.50 m²
Γραφείο διοίκησης
E= 21.80 m²
Λογιστήριο
E= 18.35 m² >5.00 m²
WC
E= 2.50 m²>1.35 m²
ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα, από το ηλεκτρονικό αρχείο, έγινε σμίκρυνση κατά ποσοστό 40%

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
Το παρόν σχεδιάγραμμα μελετήθηκε από το ΚΕ.Σ.Α. την 31-10-2018 και εγκρίθηκε σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 245 γνωμοδότησή του
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΟΜΗΣΗ ΟΡΟΦΟΥ Ε':
(10,10+10,00)x4,55/2 + 8,55x5,47 - 4,00x6,15 - 2,00x4,50 =
= 45,73 + 46,77 - 24,60 - 9,00 = 58,90 μ²

Επιφάνειες που ΔΕΝ μετρούν στη δόμηση

Το παρόν διάγραμμα συνοδεύει την από 29/8/2018 αιτιολογική έκθεση της Δ/νσης Α.Ο.Κ.Α. Τμήματος Δ.Κ.
Η Τμηματάρχης

Θέση εγκατάστασης εξωτερικών κλιματιστικών μονάδων

WC προσωπικού
E= 4.30 m²

Η/Υ Χώρος
E= 9.00 m²

Κουζίνα - Χώρος ανάπαυσης προσωπικού
E = 26.00 m²

Γραφείο Ιατρών
E = 12.25 m²


SHAFT

ΕΞΩΣΤΗΣ

+15.95

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ	ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΗ ΧΑΛΑΤΣΗ Α.Ε.
	ΕΡΓΟ: ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ υπ. αριθμ. 263 /2009 Ο.Α. για: • Αλλαγή χρήσης από 'ιδιωτικό πολυιατρείο' σε 'αυτόνομο κτίριο παροχής υπηρεσιών υγείας' (ειδικό κτίριο – κτίριο υγείας και πρόνοιας). • Κατασκευή προσθήκης. • Αλλαγή αρχιτεκτονικής μελέτης. • Αλλαγή μελέτης ανελκυστήρα.
	ΘΕΣΗ: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 5Α & 5Β, ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΠΙΝΑΚΙΔΑ	ΘΕΜΑ ΠΙΝΑΚΑ: ΚΑΤΟΨΗ Ε' ΟΡΟΦΟΥ — Α/Α ΠΙΝΑΚΑ: Α9 — ΚΛΙΜΑΚΑ: 1 : 50
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ	ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ: ΕΥΓΕΝΙΑ ΑΓΡΑΦΙΩΤΟΥ - ΜΕΤΑΞΑ, ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ - ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π. - M.Sc. — ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΜΑΡΤΙΟΣ 2018
	ΣΦΡΑΓΙΔΑ: ΕΥΓΕΝΙΑ ΑΓΡΑΦΙΩΤΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠ Α.Μ. Τ.Ε.Ε. 101709 ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 32 - ΜΑΡΟΥΣΙ - Τ.Κ. 15122 ΔΟΥ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ - ΑΦΜ: 061019345 — ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα, από το ηλεκτρονικό αρχείο, έγινε σμίκρυνση κατά ποσοστό 40%


ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
Το παρόν σχεδιάγραμμα μελετήθηκε από το ΚΕ.Σ.Α. την 31-10-2018 και εγκρίθηκε σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 24.5 γνωμοδότησή του
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΟΜΗΣΗ ΟΡΟΦΟΥ ΣΤ':
(10,10+10,00)x4,55/2 + 8,55x5,47 - 4,00x6,15 - 2,15x8,60 =
= 45,73 + 46,77 - 24,60 - 18,50 = 49,40 μ²
Επιφάνειες που ΔΕΝ μετρούν στη δόμηση
Το παρόν διάγραμμα συνοδεύει την από 24/9/2018 αυτολογική έκθεση της Δ/νσης Α.Ο.Κ.Α. Τμήματος Δ.Κ.
ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ
ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΗ ΧΑΛΑΤΣΗ Α.Ε.
ΕΡΓΟ
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ υπ. αριθμ. 263 /2009 Ο.Α. για:
• Αλλαγή χρήσης από 'ιδιωτικό πολυιατρείο' σε 'αυτόνομο κτίριο παροχής υπηρεσιών υγείας' (ειδικό κτίριο – κτίριο υγείας και πρόνοιας).
• Κατασκευή προσθήκης.
• Αλλαγή αρχιτεκτονικής μελέτης.
• Αλλαγή μελέτης ανελκυστήρα.
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 5Α & 5Β, ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ
ΘΕΜΑ ΠΙΝΑΚΑ
ΚΑΤΟΨΗ ΣΤ' ΟΡΟΦΟΥ
Α/Α ΠΙΝΑΚΑ
Α10
ΚΛΙΜΑΚΑ
1 : 50
ΠΙΝΑΚΙΔΑ
ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ
ΕΥΓΕΝΙΑ ΑΓΡΑΦΙΩΤΟΥ - ΜΕΤΑΞΑ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ - ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π. - M.Sc.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΜΑΡΤΙΟΣ 2018
ΣΦΡΑΓΙΔΑ
ΕΥΓΕΝΙΑ ΑΓΡΑΦΙΩΤΟΥ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠ
Α.Μ. Τ.Ε.Ε. 101709
ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 32 - ΜΑΡΟΥΣΙ - Τ.Κ. 15122
ΔΟΥ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ - ΑΦΜ: 061019345
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ
Η/Υ Χώρος
Ε= 18.15 m²
Χώρος φροντίδας ασθενών
Ε= 10.20 m²
Χώρος αναμονής
Ε= 12.75 m²
Στάση φορείου
Χώρος φροντίδας ασθενών
Ε= 10.20 m²
WC
WC
SHAFT
SHAFT
+19.20
13.10
15.00
15.24
10.10
13.12
ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα, από το ηλεκτρονικό αρχείο, έγινε σμίκρυνση κατά ποσοστό
40%

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
Το παρόν σχεδιάγραμμα μελετήθηκε από
το ΚΕ.Σ.Α. την 31-10-2018
και εγκρίθηκε σύμφωνα με την υπ' αριθμ.
245 γνωμοδότηση του
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Ε. ΚΛΑΜΠΑΤΣΕΑ Α. ΜΠΕΣΣΑ

Το παρόν διάγραμμα συνοδεύει την από 24/9/2018 αιτιολογική έκθεση της Δ/νσης Α.Ο.Κ.Α. Τμήματος Δ.Κ.
Η Τμηματάρχης
Ε. ΡΙΤΤΑ

ΑΠΟΛΗΞΗ ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟΥ
ΚΑΙ ΦΡΕΑΤΟΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ


+0.05
+22.30


Α Β Γ Δ

13.10 4.55 4.00 4.55 4.65 4.52 4.45 4.35 4.00 15.24 5.45 13.12 15.00 1.55 13.12 5.15 3.60 13.12

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ	ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΗ ΧΑΛΑΤΣΗ Α.Ε.
	ΕΡΓΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ υπ. αριθμ. 263 /2009 Ο.Α. για: • Αλλαγή χρήσης από 'ιδιωτικό πολυιατρείο' σε 'αυτόνομο κτίριο παροχής υπηρεσιών υγείας' (ειδικό κτίριο – κτίριο υγείας και πρόνοιας). • Κατασκευή προσθήκης. • Αλλαγή αρχιτεκτονικής μελέτης. • Αλλαγή μελέτης ανελκυστήρα.
	ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 5Α & 5Β, ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΠΙΝΑΚΙΔΑ	ΘΕΜΑ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΟΨΗ ΔΩΜΑΤΟΣ Α/Α ΠΙΝΑΚΑ: Α10a ΚΛΙΜΑΚΑ: 1 : 50
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ	ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ ΕΥΓΕΝΙΑ ΑΓΡΑΦΙΩΤΟΥ - ΜΕΤΑΞΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ - ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π. - M.Sc. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΜΑΡΤΙΟΣ 2018
	ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΕΥΓΕΝΙΑ ΑΓΡΑΦΙΩΤΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠ Α.Μ. Τ.Ε.Ε. 101709 ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 32 - ΜΑΡΟΥΣΙ - Τ.Κ. 15122 ΔΟΥ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ - ΑΦΜ: 061019345 ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα, από το ηλεκτρονικό αρχείο, έγινε σμίκρυνση κατά ποσοστό 40%


ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα, από το ηλεκτρονικό αρχείο, έγινε σμίκρυνση κατά ποσοστό 38%
Ο.Γ.
+14,25(= 9,50x1,50)
ΟΡΟΦΟΣ ΣΤ'
ΟΡΟΦΟΣ Ε'
ΟΡΟΦΟΣ Δ'
ΟΡΟΦΟΣ Γ'
ΟΡΟΦΟΣ Β'
Hmax = 27.00 μ. (μετρημένο από τη διαμορφωμένη στάθμη εδάφους ακαλύπτου χώρου)
Hmax = 27.00 μ.
Λογιστήριο
Κυτταρολογικό - Καλλιέργειες
Μαστογράφος
Υπέρηχος
WC
Φρεάτιο ασανσέρ


ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ
ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΗ ΧΑΛΑΤΣΗ Α.Ε.
ΕΡΓΟ
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ υπ. αριθμ. 263 /2009 Ο.Α. για:
Αλλαγή χρήσης από 'ιδιωτικό πολυιατρείο' σε 'αυτόνομο κτίριο παροχής υπηρεσιών υγείας' (ειδικό κτίριο – κτίριο υγείας και πρόνοιας).
Κατασκευή προσθήκης.
Αλλαγή αρχιτεκτονικής μελέτης.
Αλλαγή μελέτης ανελκυστήρα.
ΘΕΣΗ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 5Α & 5Β, ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ
ΘΕΜΑ ΠΙΝΑΚΑ
ΤΟΜΗ 1 - 1
Α/Α ΠΙΝΑΚΑ
Α11
ΚΛΙΜΑΚΑ
1 : 50
ΠΙΝΑΚΙΔΑ
ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ
ΕΥΓΕΝΙΑ ΑΓΡΑΦΙΩΤΟΥ - ΜΕΤΑΞΑ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ - ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π. - M.Sc.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΜΑΡΤΙΟΣ 2018
ΣΦΡΑΓΙΔΑ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ
ΕΥΓΕΝΙΑ ΑΓΡΑΦΙΩΤΟΥ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠ
Α.Μ. Τ.Ε.Ε. 101709
οδός Αριστοτέλους
πλάτος 9,50 μ.
(μέσο ύψος, λόγω κλίσης εδάφους)
Ο.Γ.
Το παρόν διάγραμμα συνοδεύει την από 24/7/2018 αιτιολογική έκθεση της Δ/νσης Α.Ο.Κ.Α. Τμήματος Δ.Κ.
Η Τμηματάρχης
ΟΡΟΦΟΣ Β'
+6.00
ΟΡΟΦΟΣ Α'
+3.00
ΙΣΟΓΕΙΟ
+0.10
Μαστογράφος
Υπέρηχος
Αξονικός Τομογράφος
Control room
RECEPTION
WC
Computer room
Lockers προσωπικού - Αποθηκευτικός χώρος
Φρεάτιο ασανσέρ
Αποθήκη
Κλιμακοστάσιο
-3.70
-3.75
-0.75
-1.30


ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα, από το ηλεκτρονικό αρχείο, έγινε σμίκρυνση κατά ποσοστό 39%




ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
Το παρόν σχεδιάγραμμα ελέγχθηκε από
το ΚΕ.Σ.Α. την 31-10-2018
και εγκρίθηκε σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 24.5
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


Το παρόν διάγραμμα συνοδεύει
την από 24/9/2018 αιτιολογική
έκθεση της Δ/νσης Α.Ο.Κ.Α.
Τμήματος Δ.Κ.


ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ	ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ	ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΗ ΧΑΛΑΤΣΗ Α.Ε.
	ΕΡΓΟ	ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ υπ. αριθμ. 263 /2009 Ο.Α. για: • Αλλαγή χρήσης από 'ιδιωτικό πολυιατρείο' σε 'αυτόνομο κτίριο παροχής υπηρεσιών υγείας' (ειδικό κτίριο – κτίριο υγείας και πρόνοιας). • Κατασκευή προσθήκης. • Αλλαγή αρχιτεκτονικής μελέτης. • Αλλαγή μελέτης ανελκυστήρα.
	ΘΕΣΗ	ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 5Α & 5Β, ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΠΙΝΑΚΙΔΑ	ΘΕΜΑ ΠΙΝΑΚΑ	ΤΟΜΗ 2 - 2
	Α/Α ΠΙΝΑΚΑ	Α12
	ΚΛΙΜΑΚΑ	1 : 50
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ	ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ	ΕΥΓΕΝΙΑ ΑΓΡΑΦΙΩΤΟΥ - ΜΕΤΑΞΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ - ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π. - M.Sc.
	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΜΑΡΤΙΟΣ 2018
	ΣΦΡΑΓΙΔΑ	ΕΥΓΕΝΙΑ ΑΓΡΑΦΙΩΤΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠ Α.Μ. Τ.Ε.Ε. 101709 ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 32 - ΜΑΡΟΥΣΙ - Τ.Κ. 15122 ΔΟΥ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ - ΑΦΜ: 061019345
	ΥΠΟΓΡΑΦΗ	







ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα, από το ηλεκτρονικό αρχείο, έγινε σμίκρυνση κατά ποσοστό 40%



+22.30
+19.20
+17.15
+15.95
ΟΡΟΦΟΣ Δ'
+12.75
1.20
+16.10
+12.75
+19.20
+15.95
2.70
3.05
3.00
3.00
Γραφείο Διοίκησης
Γραφείο Ιατρού
Μικροβιολογικό





ΤΟΜΗ 3α - ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΗ ΟΨΗ ΑΚΑΛΥΠΤΟΥ






Το παρόν διάγραμμα συνοδεύει την από 24/9/2018 αιτιολογική έκθεση της Δ/νσης Α.Ο.Κ.Α. Τμήματος Δ.Κ.
Η Τμηματάρχης
ΕΙΡΗΝΗ ΡΙΤΤΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ	ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΗ ΧΑΛΑΤΣΗ Α.Ε.	
	ΕΡΓΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ υπ. αριθμ. 263 /2009 Ο.Α. για: • Αλλαγή χρήσης από 'ιδιωτικό πολυιατρείο' σε 'αυτόνομο κτίριο παροχής υπηρεσιών υγείας' (ειδικό κτίριο – κτίριο υγείας και πρόνοιας). • Κατασκευή προσθήκης. • Αλλαγή αρχιτεκτονικής μελέτης. • Αλλαγή μελέτης ανελκυστήρα.	
	ΘΕΣΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 5Α & 5Β, ΠΕΙΡΑΙΑΣ	
ΠΙΝΑΚΙΔΑ	ΘΕΜΑ ΠΙΝΑΚΑ ΤΟΜΗ 3 - 3 ΤΟΜΗ 3α	Α/Α ΠΙΝΑΚΑ Α13 ΚΛΙΜΑΚΑ 1 : 50
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ	ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ ΕΥΓΕΝΙΑ ΑΓΡΑΦΙΩΤΟΥ - ΜΕΤΑΞΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ - ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π. - M.Sc.	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΜΑΡΤΙΟΣ 2018
	ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΕΥΓΕΝΙΑ ΑΓΡΑΦΙΩΤΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠ Α.Μ. Τ.Ε.Ε. 101709 ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 32 - ΜΑΡΟΥΣΙ - Τ.Κ. 15122 ΔΟΥ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ - ΑΦΜ: 061019345	ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα, από το ηλεκτρονικό αρχείο, έγινε σμίκρυνση κατά ποσοστό 40%





ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΥΛΙΚΩΝ

1. ΣΟΒΑΣ ΤΡΙΠΤΟΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΩΧΡΑΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ
2. ΣΟΒΑΣ ΠΕΛΕΚΗΤΟΣ (ΑΡΤΙΦΙΣΙΕΛ) ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΩΧΡΑΣ
3. ΣΟΒΑΣ ΤΡΙΠΤΟΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΥΠΟΛΕΥΚΟΥ
4. ΣΟΒΑΣ ΤΡΙΠΤΟΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΓΚΡΙ
5. ΣΚΟΤΙΕΣ ΕΝΘΕΤΕΣ ΣΤΟ ΣΟΒΑ
6. ΞΥΛΙΝΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ, ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΓΚΡΙ
7. ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ, ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΓΚΡΙ
8. ΥΑΛΟΠΕΤΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΦΥΜΕ ΚΡΥΣΤΑΛΛΟ TRIPLEX
9. ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΓΚΡΙ
10. ΚΕΡΑΜΙΔΙΑ
11. ΓΥΨΙΝΑ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
12. ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
13. ΥΔΡΟΡΡΟΗ ΑΠΟ ΧΑΛΚΟ

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
Το παρόν σχεδιάγραμμα μελετήθηκε από
το ΚΕ.Σ.Α. την 31-10-2018
και εγκρίθηκε σύμφωνα με την υπ' αριθμ.
245 γνωμοδότηση του
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Ε. ΚΛΑΜΠΑΤΣΕΑ Α. ΜΠΕΣΣΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ
ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΗ ΧΑΛΑΤΣΗ Α.Ε.

ΕΡΓΟ
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ υπ. αριθμ. 263 /2009 Ο.Α. για:

- Αλλαγή χρήσης από 'ιδιωτικό πολυιατρείο' σε 'αυτόνομο κτίριο παροχής υπηρεσιών υγείας' (ειδικό κτίριο – κτίριο υγείας και πρόνοιας).
- Κατασκευή προσθήκης.
- Αλλαγή αρχιτεκτονικής μελέτης.
- Αλλαγή μελέτης ανελκυστήρα.

ΘΕΣΗ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 5Α & 5Β, ΠΕΙΡΑΙΑΣ

ΠΙΝΑΚΙΔΑ

ΘΕΜΑ ΠΙΝΑΚΑ	Α/Α ΠΙΝΑΚΑ
ΚΥΡΙΑ ΟΨΗ (ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗ)	Α14
	ΚΛΙΜΑΚΑ 1 : 50


ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ

ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΥΓΕΝΙΑ ΑΓΡΑΦΙΩΤΟΥ - ΜΕΤΑΞΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ - ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π. - M.Sc.	ΜΑΡΤΙΟΣ 2018

ΣΦΡΑΓΙΔΑ	ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΕΥΓΕΝΙΑ ΑΓΡΑΦΙΩΤΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠ ΑΓ. ΝΙΚ... Τ.Κ. 15122 ΔΟΥ: ΑΜΑ... 061019345	

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα, από το ηλεκτρονικό αρχείο, έγινε σμίκρυνση κατά ποσοστό 40%






ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΥΛΙΚΩΝ


1. ΣΟΒΑΣ ΤΡΙΠΤΟΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΩΧΡΑΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ
2. ΣΟΒΑΣ ΠΕΛΕΚΗΤΟΣ (ΑΡΤΙΦΙΣΙΕΛ) ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΩΧΡΑΣ
3. ΣΟΒΑΣ ΤΡΙΠΤΟΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΥΠΟΛΕΥΚΟΥ
4. ΣΟΒΑΣ ΤΡΙΠΤΟΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΓΚΡΙ
5. ΣΚΟΤΙΕΣ ΕΝΘΕΤΕΣ ΣΤΟ ΣΟΒΑ
6. ΞΥΛΙΝΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ, ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΓΚΡΙ
7. ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ, ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΓΚΡΙ
8. ΥΑΛΟΠΕΤΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΦΥΜΕ ΚΡΥΣΤΑΛΛΟ TRIPLEX
9. ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΓΚΡΙ
10. ΚΕΡΑΜΙΔΙΑ
11. ΓΥΨΙΝΑ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
12. ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
13. ΥΔΡΟΡΡΟΗ ΑΠΟ ΧΑΛΚΟ




Το παρόν διάγραμμα συνοδεύει την από 24/12/2018 αιτιολογική έκθεση της Δ/νσης Α.Ο.Κ.Α. Τμήματος Δ.Κ.
Η Τμηματάρχης
Ειρήνη Ρίγγα


ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ	ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΗ ΧΑΛΑΤΣΗ Α.Ε.	
	ΕΡΓΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ υπ. αριθμ. 263 /2009 Ο.Α. για: • Αλλαγή χρήσης από 'ιδιωτικό πολυιατρείο' σε 'αυτόνομο κτίριο παροχής υπηρεσιών υγείας' (ειδικό κτίριο – κτίριο υγείας και πρόνοιας). • Κατασκευή προσθήκης. • Αλλαγή αρχιτεκτονικής μελέτης. • Αλλαγή μελέτης ανελκυστήρα.	
	ΘΕΣΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 5Α & 5Β, ΠΕΙΡΑΙΑΣ	
ΠΙΝΑΚΙΔΑ	ΘΕΜΑ ΠΙΝΑΚΑ ΚΥΡΙΑ ΟΨΗ (ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗ)	Α/Α ΠΙΝΑΚΑ A14a ΚΛΙΜΑΚΑ 1 : 50
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ	ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ ΕΥΓΕΝΙΑ ΑΓΡΑΦΙΩΤΟΥ - ΜΕΤΑΞΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ - ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π. - M.Sc.	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΜΑΡΤΙΟΣ 2018
	ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΕΥΓΕΝΙΑ ΑΓΡΑΦΙΩΤΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠ Α.Μ. Τ.Ε.Ε. 101709 ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 32 - ΜΑΡΟΥΣΙ - Τ.Κ. 15122 ΔΟΥ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ - ΑΦΜ: 061019345	ΥΠΟΓΡΑΦΗ






ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΥΛΙΚΩΝ
1. ΣΟΒΑΣ ΤΡΙΠΤΟΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΩΧΡΑΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ
2. ΣΟΒΑΣ ΠΕΛΕΚΗΤΟΣ (ΑΡΤΙΦΙΣΙΕΛ) ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΩΧΡΑΣ
3. ΣΟΒΑΣ ΤΡΙΠΤΟΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΥΠΟΛΕΥΚΟΥ
4. ΣΟΒΑΣ ΤΡΙΠΤΟΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΓΚΡΙ
5. ΣΚΟΤΙΕΣ ΕΝΘΕΤΕΣ ΣΤΟ ΣΟΒΑ
6. ΞΥΛΙΝΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ, ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΓΚΡΙ
7. ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ, ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΓΚΡΙ
8. ΥΑΛΟΠΕΤΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΦΥΜΕ ΚΡΥΣΤΑΛΛΟ TRIPLEX
9. ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΓΚΡΙ
10. ΚΕΡΑΜΙΔΙΑ
11. ΓΥΨΙΝΑ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
12. ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
13. ΥΔΡΟΡΡΟΗ ΑΠΟ ΧΑΛΚΟ




ΥΠΑΡΧΟΥΣΕΣ ΘΥΡΕΣ ΕΙΣΟΔΟΥ
8

ΝΕΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΘΥΡΑΣ ΕΙΣΟΔΟΥ (λεπτομέρεια)



ΝΕΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΘΥΡΑΣ ΕΙΣΟΔΟΥ



Το παρόν διάγραμμα συνοδεύει την από 24/9/2018 αιτιολογική έκθεση της Δ/νσης Α.Ο.Κ.Α. Τμήματος Δ.Κ.
Η Τμηματάρχης
ΕΙΡΗΝΗ ΡΙΓΓΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ	ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΗ ΧΑΛΑΤΣΗ Α.Ε.	
	ΕΡΓΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ υπ. αριθμ. 263 /2009 Ο.Α. για: • Αλλαγή χρήσης από 'ιδιωτικό πολυιατρείο' σε 'αυτόνομο κτίριο παροχής υπηρεσιών υγείας' (ειδικό κτίριο – κτίριο υγείας και πρόνοιας). • Κατασκευή προσθήκης. • Αλλαγή αρχιτεκτονικής μελέτης. • Αλλαγή μελέτης ανελκυστήρα.	
	ΘΕΣΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 5Α & 5Β, ΠΕΙΡΑΙΑΣ	
ΠΙΝΑΚΙΔΑ	ΘΕΜΑ ΠΙΝΑΚΑ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ ΝΕΑΣ ΘΥΡΑΣ ΕΙΣΟΔΟΥ μετατροπή των δύο κεντρικών θυρών σε μία - για λειτουργικούς λόγους	Α/Α ΠΙΝΑΚΑ Α15 ΚΛΙΜΑΚΑ 1 : 50
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ	ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ ΕΥΓΕΝΙΑ ΑΓΡΑΦΙΩΤΟΥ - ΜΕΤΑΞΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ - ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π. - M.Sc.	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΜΑΡΤΙΟΣ 2018
	ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΕΥΓΕΝΙΑ ΑΓΡΑΦΙΩΤΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠ Α.Μ. Τ.Ε.Ε. 101709 ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 32 - ΜΑΡΟΥΣΙ - Τ.Κ. 15122 ΔΟΥ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ - ΑΦΜ: 061019345	ΥΠΟΓΡΑΦΗ



ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών - εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131 και π.δ. 29/2018/Α΄58).

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)

• Τα **ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή** διατίθενται δωρεάν στο **www.et.gr**, την επίσημη ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον ιστότοπο www.et.gr.

• Τα **ΦΕΚ σε έντυπη μορφή** διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμήμα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. Το κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,30 €. Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• **Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση:**

Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του δημοσίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση **webmaster.et@et.gr** με χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων.

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημερήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες μας, περιλαμβάνονται στον ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνικό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης.

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ

Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)

Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000)

Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139)

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: **www.et.gr**

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία του ιστότοπου: **helpdesk.et@et.gr**

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: **webmaster.et@et.gr**

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο και αλληλογραφία: **grammateia@et.gr**

Πείτε μας τη γνώμη σας,

για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

